

PRZEDMIAR ROBÓT
Roboty malarskie - kancelaria Biały Słup 16, Kosobudy 121, Plażowa 4, Biały Słup 22, Kosobudy 100A

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie - kancelaria Biały Słup 16, Kosobudy 121, Plażowa 4, Biały Słup 22, Kosobudy 100A
ADRES INWESTYCJI : Zwierzyniec Biały Słup 16, Kosobudy 121, Zwierzyniec ul. Plażowa 4, Kruglik Biały Słup 22, 22-470 Zwierzyniec
INWESTOR : Roztoczański Park Narodowy
ADRES INWESTORA : ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2022r.

WYKONAWCA :


mgr inż. Adam Potocki
upr. bud. w branży konstrukcyjno-budowlanej
054 UB/0097/OWOK/07_

Data opracowania
sierpień 2022r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ob. Ochr. Obrocza Zwierzyniec, Biały Słup 16			
1 d.1	KNR-W 2-02 1510-07 pokój łazienka	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem, zmywalnymi w kolorze białym 4,50*3,20*2+5,60*3,20*2+4,50*5,60 2,00*0,80*2+2,60*0,80*2+2,00*2,60	m ² m ² m ²	 89,840 12,560	
				RAZEM	102,400
2		Ob. ochr. Słupy Kosobudy 121			
2 d.2	KNR-W 2-02 1510-07 pokój 1 pokój 2 korytarz łazienka magazynek	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem, zmywalnymi w kolorze białym 4,70*3,00*2+4,20*3,00*2+4,70*4,20 4,60*3,00*2+4,00*3,00*2+4,60*4,00 5,30*3,00*2+1,70*3,00*2+5,30*1,70 2,00*3,00*2+3,00*3,00*2+2,00*3,00 2,50*3,00*2+2,00*3,00*2+2,50*3,00	m ² m ² m ² m ² m ²	 73,140 70,000 51,010 36,000 34,500	
				RAZEM	264,650
3		Ob. ochr. Bukowa Góra Zwierzyniec ul. Plażowa 4			
3 d.3	KNR-W 2-02 1510-07 pokój korytarz łazienka	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem, zmywalnymi w kolorze białym 5,15*3,40*2+5,40*3,40*2+5,15*5,40 2,05*3,40*2+2,90*3,40*2+2,05*2,90 1,60*1,40*2+3,15*1,40*2+1,60*3,15	m ² m ² m ² m ²	 99,550 39,605 18,340	
				RAZEM	157,495
4		Ob. ochr. Kruglik Biały Słup 22			
4 d.4	KNR-W 2-02 1510-07 pokój leśni- czego korytarz II łazienka pokój podleś- niczego korytarz I kotłownia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem, zmywalnymi w kolorze białym 4,10*3,00*2+4,80*3,00*2+4,10*4,80 2,30*2,90*2+3,60*2,90*2+2,30*3,60 3,50*0,50*2+1,80*0,50*2+3,50*1,80 3,80*3,00*2+3,50*3,00*2+3,80*3,50 2,80*3,00*2+4,10*3,00*2+2,80*4,10 4,20*2,00*2+3,70*2,00*2+4,20*3,70	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 73,080 42,500 11,600 57,100 52,880 47,140	
				RAZEM	284,300
5		Ob. och. Horodzisko, Jarugi Kosobudy 100A			
5.1		Malowanie			
5 d.5.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - kotłownia 4,00*2,00	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
6 d.5.1	KNR 4-01 0812-02	Rozbiórka i montaż cokołów z płytek ceramicznych - kotłownia 4,00	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.5.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) - kotłownia 4,00*2,00	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
8 d.5.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z likwidacją, zaszpachlowaniem rys i pęknięć 5,60*2,00+2,87*2,50+2,00	m ² m ²	 20,375	
				RAZEM	20,375
9 d.5.1	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem, zmywalnymi w kolorze białym - ściany i sufit 22,62*2,87+5,77*5,50+11,48*2,86+1,45*2,05+6,80*0,58+4,87*0,58+20,70*2,85+23,84*2,82+7,90*2,87+2,11*1,83+7,20*4,76+10,08*2,85+2,87*1,38+1,50*2,08+5,00*2,85	m ² m ²	 376,317	
				RAZEM	376,317
5.2		Balkon			
10 d.5.2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie posadzki z desek na balkonie 3,80*1,20	m ² m ²	 4,560	
				RAZEM	4,560
11 d.5.2	KNR 4-01 0426-01 analogia	Rozebranie balustrad z desek 7,30*4*0,11	m ² m ²	 3,212	
				RAZEM	3,212
12 d.5.2	Kalkulacja in- dywidualna	Przygotowanie desek balustrady i słupków pod malowanie - oczyszczenie z kurzu, nalotów żywicznych, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń 7,30*(0,11*2+0,03*2)*4+1,10*0,05*4*8	m ² m ²	 9,936	
				RAZEM	9,936
13 d.5.2	KNR 4-01 0631-01	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych lazurą trójfunkcyjną balustrady 7,30*(0,11*2+0,03*2)*4+1,10*0,05*4*8	m ² m ²	 9,936	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,936
14 d.5.2	KNR 2-25 0310-01 analogia	Montaż desek balustrady	m ²		
		3,212	m ²	3,212	
				RAZEM	3,212
15 d.5.2	KNR 9-14 0102-01	Pokrycia dachów w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej G200 S40 SBS oraz pap wierzchniego krycia typu SBS PYE PV 250 S5,2 wraz z gruntowaniem	m ²		
		4,20*2,10	m ²	8,820	
				RAZEM	8,820
16 d.5.2	KNR AT-27 0507-04	Montaż aluminiowych listew ochronno-zabezpieczających dla papy na ścianie	m		
		4,20	m	4,200	
				RAZEM	4,200