


WYMIARY PŁYT
KAMIENNYCH
donica nr: 5



poszycie donicy:
biały marmur, kamień naturalny, lity
można na podkonstrukcji stalowej wg detalu
-wierzchnia powierzchnia okładziny kamiennej
półpolerowana, spodnia kalibrowana
-wierzchnia warstwa winna być równa, lekko szorstka,
(dużo bardziej niż szlifowana),
w ogóle nie odbijać światła,
-kamień impregnowany lub żywicowany / elewacyjny
-faktura biała, w miarę możliwości jednolita,
matowa o słabszym nasyceniu barw
-grubość płyty min. 20mm
-przed zamówieniem wszystkie wymiary,
rządne należy sprawdzić na budowie

beton licowy:
wg Normy DIN 18217
o parametrach min BA2 / F2 / P2 / RZ2
wymagania:
- zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego
przygotowania o tej samej jakości powierzchni
- zapewnić czystość deskowania oraz równe nałożenie
środka antyadhezyjnego
- zapewnić uszczelnienie styków deskowania
- ustalić odpowiedni rodzaj wkładek dystansowych
- zaleca się stosowanie deskowania o tej samej jakości
powierzchni
- zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej
przesunięcie płaszczyzn w miejscu przerwy –
maksymalnie do 10 mm

kapluszeden
mgr inż. arch. Artur Klimczak
NIP: 899 285 3832 REGON: 381 855 491
Rybnicka 12f/1C / 52-016 Wrocław
info@kapluszeden.pl - 690 893 135



INWESTOR: Roztoczański Park Narodowy z siedzibą: ul. Płażowa 2 22-470 Zwierzyniec		INWESTYCJA: Budowa artystycznej instalacji w formie zespołu donic zlokalizowanej przy budynku dyrekcji Roztoczańskiego Parku	
LOKALIZACJA: dz. nr 1397, ark 11, obręb ewidencyjny 1 Zwierzyniec, jednostka ewid. Zwierzyniec - miasto, pow. zamojski, woj. lubelskie		PROJEKT / BRANŻA: ARCHITEKTURA	STADIUM: PB
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Artur Klimczak	NR UPR: - specjalność architektoniczna	PODPIS: <i>A. Klimczak</i>	DATA: 31/01/2019
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. kraj. Anna Klimczak	NR UPR: - specjalność architektura krajobrazu	PODPIS: <i>A. Klimczak</i>	SKALA: 1:50
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Piotr Żolik	NR UPR: 15/ZPOIA/OKK/2016 specjalność architektoniczna	PODPIS: <i>P. Żolik</i>	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Krzysztof Grabowski	NR UPR: 24/ZPOIA/OKK/2014 specjalność architektura krajobrazu	PODPIS: <i>K. Grabowski</i>	NR RYSUNKU: A.7
TEMAT RYSUNKU: Rysunki szczegółowe dla donicy nr5			