WDOK Z GÓRY
donica nr:



WYMIARY PŁYT KAMIENNYCH
donica nr:



poszycie donicy:
biały marmur, kamień naturalny, lity
montaż na podkonstrukcji stalowej wg detalu
-wierzchnia powierzchnia okładziny kamiennej półpolerowana, spodnia kalibrowana
-wierzcha warstwa winna byc równa, lekko szorstka, (dużo bardziej niż szlifowana),
w ogóle nie odbijać światła,
-kamien impregnowany lub żywicowany / elewacyjny
-faktura biała, w miarę możliwości jednolita, matowa o słabszym nasyceniem barw
-grubość płyty min. 20mm
-przed zamówieniem wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie

beton licowy:
wg Normy DIN 18217
o parametrach min BA2 / F2 / P2 / RZ2
wymagania:
- zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania o tej samej jakości powierzchni
- zapewnić czystość deskowania oraz równe nałożenie środka antyadhezyjnego
- zapewnić uszczelnienie styków deskowania
- ustalić odpowiedni rodzaj wkładek dystansowych
- zaleca się stosowanie deskowania o tej samej jakości powierzchni
- zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej przesunięcie płaszczyzn w miejscu przerwy – maksymalnie do 10 mm

PRZEKRÓJ AA
donica nr:
1



PD1
grys kamienny - biały - 8cm
ziemia ogrodowa, czarnoziem - 40cm
geowłóknina poliestrowa
warstwa odsączająca - grys - 25cm
grunt stabilizowany
grunt rodzimy

Zbrojenie ściany obwodowej donicy 1:15



kaplusjeden
mgr inż. arch. Artur Klimczak
NIP:899 285 3832 REGON: 381 855 491
Rybnicka 12f/1C / 52-016 Wrocław
info@kaplusjeden.pl - 690 893 135

INWESTOR:
Roztoczański Park Narodowy
z siedzibą:
ul. Plażowa 2
22-470 Zwierzyniec

INWESTYCJA:
Budowa artystycznej instalacji w formie zespołu donic zlokalizowanej przy budynku dyrekcji Roztoczańskiego Parku

LOKALIZACJA:
dz. nr 1397, ark 11, obręb ewidencyjny 1 Zwierzyniec,
jednostka ewid. Zwierzyniec - miasto, pow. zamojski, woj. lubelskie

PROJEKT / BRANŻA:
ARCHITEKTURA

STADIUM:
PB

PROJEKTANT: **mgr inż. arch. Artur Klimczak**	NR UPR: - specjalność architektoniczna	PODPIS:	DATA: 31/01/2019
OPRACOWAŁA: **mgr inż. arch. kraj. Anna Klimczak**	NR UPR: - specjalność architektura krajobrazu	PODPIS:	SKALA: 1:50
PROJEKTANT: **mgr inż. arch. Piotr Żolik**	NR UPR: **15/ZPOIA/OKK/2016** specjalność architektoniczna	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: **mgr inż. arch. Krzysztof Grabowski**	NR UPR: **24/ZPOIA/OKK/2014** specjalność architektura krajobrazu	PODPIS:	

TEMAT RYSUNKU:
Rysunki szczegółowe dla donicy nr1

NR RYSUNKU:
A.3