

Opis przedmiotu zamówienia:

Modernizacja istniejącego stałego systemu ochrony płązów.

Zakres robót obejmuje:

- 1) Rozebranie barier naprowadzających z polipropylenu – 1818 m,
- 2) Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm – 909 m²,
- 3) Transport materiałów rozbiórkowych na odległość do 10 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym – 14,544 t,
- 4) Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV pod nowe bariery żelbetowe – 909 m²,
- 5) Ustawienie barier naprowadzających żelbetowych na podsypce piaskowej gr. 15 cm – 1818 m, bariery ochronne żelbetowe,
- 6) Obsypanie barier naprowadzających lub rozplantowanie ręczne ziemi urodzajnej – kat. gruntu I-II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 2).