

Przedmiar robót

Remont i konserwacja drewnianego budynku „DOM ŁOWCZEGO” RPN w Zwierzyncu ul. Plażowa 4

Data: 2016-03-22

Budowa: Zwierzyniec; ul. Plażowa 4

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

Zamawiający: Roztoczański Park Narodowy

Plażowa 2

22-470 Zwierzyniec

Spis katalogów

| Symbol | Nazwa katalogu, Wydanie |
|----------|---|
| KNR 17 | System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "Ceresit" (Warszawa 1998 r., wyd.I) |
| KNR 21 | Domy drewniane w technologii kanadyjskiej (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 03) |
| KNR 202 | Konstrukcje budowlane |
| KNR 222 | Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego |
| KNR 401 | Roboty remontowe budowlane |
| KNRW 202 | Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) |
| KNRW 401 | Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) |

Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--|--------|-------|-------|
| 1 Remont i konserwacja budynku | | | | |
| 1 KNR 202/1611/7 (1) Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 8-m, nakłady podstawowe | | 400,00 | | m2 |
| 2 KNR 21/4004/2 (2) Poszycie ścian szkieletowych, ściany z desek o szerokości 20-cm (jodła) | | 400,00 | | m2 |
| 3 KNR 202/9910/3 ANALOGIA. Konserwacja ścian elewacji poprzez pokrycie lakierobejcą do elementów zewnętrznych - np Remers HK LASUR RC 360. Dąb | | 400,00 | | m2 |
| 4 KNRW 401/402/4 Wymiana jednostronnego odeskowania ścian, deski profilowane, 25-mm - desek narożnych | | 12,00 | | m2 |
| 5 KNRW 401/402/3 ANALOGIA. Wymiana listew wokół ościeży okiennych - okna skrzynkowe - elewacja | | 18,00 | | m2 |
| 6 KNR 222/602/3 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 25-mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | | 63,00 | | m2 |
| 7 KNR 202/9910/3 ANALOGIA. Konserwacja podsufitki elewacji poprzez pokrycie lakierobejcą do elementów zewnętrznych - np Remers HK LASUR RC 360. Dąb | | 63,00 | | m2 |
| 8 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalne z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej warstwa - wykonanie tynku żywicznego na cokole | | 15,00 | | m2 |
| 9 KNR 17/929/2 Dodatek za każdą następną warstwę - wykonanie tynku żywicznego na cokole | | 15,00 | | m2 |
| 10 KNR 17/929/3 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, | | 15,00 | | m2 |
| 11 KNRW 202/2113/1 (1) Analogia Obłożenie schodów zewnętrznych płytami granitowymi (stopnie - 30 cm szerokości i podstopnie - 17 cm szerokości) o grubości 3 cm <div style="text-align: right;">1,65*8*2+2,60*5*2+1,65 = 54,050 54,05</div> | | 54,05 | | m |
| 12 KNRW 202/2112/1 (4) Analogia. Obłożenie podestów schodów zewnętrznych płytami granitowymi o grubości 3 cm <div style="text-align: right;">2,35*1,10+2,60*0,80 = 4,665 4,67</div> | | 4,67 | | m2 |